



***Nedenstående indsættes som nyt afsnit i Vejledning til bekendtgørelse om
Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter efter afsnit 4.2.4.2***

4.2.4.3 Spildevandsindsatser til kystvande

Renseanlæg

Med renseanlæg menes renseanlæg med godkendt kapacitet over 30 PE (personækvivalenter).

Formål med indsatsen og generelle forhold vedrørende gennemførelse

De konkrete indsatser over for renseanlæg fremgår af indsatsbekendtgørelsen, bilag 1-4. Indsatsen skal gennemføres, fordi kvælstof og fosfor i udledningerne er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i det angivne kystvand. Indsatsen består derfor i at reducere udledningen af kvælstof og/eller fosfor fra renseanlæg, så udledningerne ikke er årsag til, at vandområdernes miljømål ikke kan opfyldes, jf. de fastlagte konkrete miljømål i miljømålsbekendtgørelsen.

I indsatsbekendtgørelsen, bilag 1-4, er angivet de kystvande som indsatsen skal gennemføres af hensyn til for at bidrage til opfyldelse af miljømål i, og de renseanlæg indsatsen skal gennemføres over for.

Foranstaltninger over for renseanlæg realiseres via regler fastsat i miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed over for spildevandsselskabernes renseanlæg. Det er Miljøstyrelsens forventning, at kommunerne og spildevandsselskaberne i fælles forståelse udarbejder projekterne over for renseanlæg, hvor der i bekendtgørelsen er fastlagt indsatser, og at spildevandsselskaberne gennemfører projekterne. Dette kan eventuelt ske parallelt med, at kommunerne opdaterer de nødvendige spildevandsplaner og udledningstilladelser.

Alle fastlagte indsatser over for renseanlæg, som fremgår af bekendtgørelsen, skal gennemføres. Der kan dog i særlige tilfælde fraviges fra denne forpligtelse, jf. §§ 4-7 i bekendtgørelsen. De nærmere vilkår og omstændigheder er beskrevet i denne vejlednings kapitel 5-7.

Konkrete tiltag

Renseanlæg

Indsatsen over for renseanlæg gennemføres ved at udbygge anlægget fra det nuværende renseniveau til MBNDKF(e) og/eller MBNDKF(k), og dermed sikre en reel koncentration af total-kvælstof og/eller total-fosfor i udledningen på hhv. 3,5 mg total-kvælstof/l og/eller 0,1 mg total-fosfor/l. Det forventes, at kommunerne som tilladelsesmyndighed for renseanlæggene fastsætter vilkår i renseanlæggenes udledningstilladelser, der understøtter en reel koncentration af total-kvælstof og/eller total-fosfor i udledningen på hhv. 3,5 mg total-kvælstof/l og 0,1 mg total-fosfor/l.

Ved gennemførelsen af en indsats over for renseanlæg kan der generelt tages udgangspunkt i virkemiddelkatalogerne (Virkemidler over for punktkilder (MST, COWI, 2019) og Udarbejdelse af spildevandsindsatsprogrammer til reduktion af kvælstofbelastningen i 4 spildevandsbelastede kystvandoplande (SVANA, COWI, 2017), der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Tidsfrister for gennemførelse af indsatsen

Det fremgår af § 4 i indsatsbekendtgørelsen, at indsatsprogrammernes foranstaltninger fastlagt i bilag 1-4 skal være operationelle senest 3 år efter, at de er fastlagt. Foranstaltningerne skal sikre, at de fastlagte miljømål opfyldes. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle indsatser skal være igangsat eller gennemført 3 år efter, de er fastlagt. Foranstaltningerne skal dog være klar til at kunne igangsættes. I den forbindelse vil det præcise tidspunkt for igangsættelsen afhænge af bl.a. karakteren af den konkrete foranstaltning og den konkret fastlagte frist for opfyldelse af miljømål for det/de aktuelle vandområder, som foranstaltningen vedrører. Det afgørende er overordnet, at målene nås som planlagt, og indsatsprogrammernes foranstaltninger skal igangsættes og gennemføres, så dette kan ske.



Indsatsen betragtes som gennemført, når tiltaget er realiseret.

Der henvises i øvrigt til denne vejlednings kapitel 5.

Økonomi

Indsatsen betales af spildevandsforsyningsselskabet. De økonomiske udgifter afholdes således i overensstemmelse med de gældende regler på området.